

估價詳細價目表

110年9月19日

第1頁共1頁

工程名稱：德門居正廳屋頂修繕工程

會計科目

施工地點：蘆竹區山林路

工程編號

項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹	直接工程費					
一	假設工程				128,000	
1	原構造物保護及緊急支撐	式	1	30,000	30,000	含復原
2	施工鷹架	M3	120	650	78,000	含護欄及裝拆，連工帶料含運
3	測量及放樣	式	1	20,000	20,000	
二	木作工程				411,200	
1	修復木料(含損耗)	才	342	650	222,300	寮檜
2	修復工資	才	342	450	153,900	
3	護木漆施作	式	1	35,000	35,000	
三	瓦作工程				474,500	
1	拆除工資	式	1	48,000	48,000	依修復範圍比例調整
2	左右火型馬背施作工資	個	2	60,000	120,000	含打樣
3	左右歸帶新作工資	M	16	6,500	104,000	
4	中脊檢修補強粉刷工資	座	1	60,000	60,000	不含泥塑剪黏
5	前坡屋瓦檢修抽換鋪設工資	M ²	43	1,500	64,500	
6	後坡屋瓦鋪設工資	M ²	6	3,000	18,000	
7	屋頂瓦作施作材料	式	1	60,000	60,000	
四	泥塑剪黏				420,000	
1	中脊泥塑及剪黏修復	式	1	#####	360,000	
2	中脊泥塑及剪黏背景彩繪	式	1	60,000	60,000	
五	木構件防護及蟲蟻防治				75,000	
1	木構件蟲蟻灌注	式	1	30,000	30,000	
2	屋頂清洗	M ²	100	450	45,000	
貳	間接工程費				323,235	
一	綜合保險費	式	1	10,000	10,000	
二	包商利潤及管理費(約15%)	式	1	#####	226,000	依修復範圍比例調整
三	營業稅	式	1	87,235	87,235	5%
	總 計				1,831,935	